



Comune di M I L A N O
Provincia di Milano

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivo Responsabile

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
LAVORI A MISURA									
1 001 17/11/2016	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... zione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq. SOMMANO m3	1	2	2'500,00		5,00	12'500,00		
2 002 17/11/2016	Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, comprese le legature di f ... prove previste dalle norme vigenti in materia: barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K non controllate in stabilimento. SOMMANO Kg	1	2	2'500,00		0,80	2'000,00		
3 003 17/11/2016	Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo degli inerti non superiore a 35 mm, per strutture armate (plinti, travi di collegamento, travi rove ... eforme, con resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, pari a 250 Kg/cmq, in elevazione. SOMMANO m3	1	2	2'500,00		70,00	175'000,00		
4 004 17/11/2016	Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini, ponteggio esterno ed inte ... vuota composta da un paramento esterno in blocchi UNI da 12 cm e tavolato interno in forati da 8 cm con malta bastarda. SOMMANO m2	1	2	500,00		40,00	20'000,00		
Parziale LAVORI A MISURA euro								209'500,00	
T O T A L E euro								209'500,00	
<p>Data, 17/11/2016</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa La Costruttoria s.r.l.</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Valerio Direttorio</p> <p>In data 17/11/2016 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Valerio Direttorio</p> <p style="text-align: center;">----- ----- ----- ----- ----- -----</p>									
A R I P O R T A R E								209'500,00	188'900,00