

| Capitoli | Nr | Tariffa | DATA | DESIGNAZIONE dei LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------|----|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| | | | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario [1] | TOTALE |
| 79 782.11 | 21 | 03.03.020*.001 | | Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. MISURAZIONI: vasca antincendio platea vasca antincendio platea | 2.00 2.00 | 7.40 4.60 | | 0.350 0.350 | 5.18 3.22 | | |
| | | | | SOMMANO m² | | | | | 8.40 | 25.53 | 214.45 |
| 100.000% | 22 | 02.05.001*.001 | | Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna MISURAZIONI: Lato palestra Lato palestra Lato palazzetto sport Lato scuole medie | | 8.25 4.95 7.85 3.60 | | 6.200 6.200 6.200 6.200 | 51.15 30.69 48.67 22.32 | | |
| | | | | SOMMANO m² | | | | | 152.83 | 16.63 | 2 541.56 |
| 79 782.11 | 23 | 03.03.020*.002 | | Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. MISURAZIONI: vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio soletta copertura vasca antincendio soletta copertura | 2.00 2.00 2.00 4.00 | 6.40 5.50 3.60 3.00 | | 3.500 3.250 3.500 3.250 | 44.80 35.75 25.20 39.00 | | |
| | | | | SOMMANO m² | | | | | 161.25 | 34.74 | 5 601.83 |
| | 24 | 03.04.002* | | Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. MISURAZIONI: platea vasca antincendio platea vasca antincendio platea vasca antincendio platea vasca antincendio platea vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio parete vasca antincendio | 24.00 24.00 37.00 37.00 30.00 | 7.82 7.82 5.02 5.02 1.50 | | 0.890 0.890 0.890 0.890 0.890 | 167.04 167.04 165.31 165.31 40.05 | | |
| | | | | * Parziale kg | | | | | 704.75 | | |
| | | | | parete vasca antincendio | 64.00 | 1.50 | | 0.890 | 85.44 | | |
| | | | | parete vasca antincendio | 64.00 | 4.66 | | 0.890 | 265.43 | | |
| | | | | parete vasca antincendio | 64.00 | 1.50 | | 0.890 | 85.44 | | |
| | | | | parete vasca antincendio | 64.00 | 3.66 | | 0.890 | 208.47 | | |
| | | | | parete vasca antincendio | 30.00 | 1.50 | | 0.890 | 40.05 | | |
| | | | | parete vasca antincendio | 30.00 | 3.66 | | 0.890 | 97.72 | | |
| | | | | parete vasca antincendio | 30.00 | 1.50 | | 0.890 | 40.05 | | |
| | | | | parete vasca antincendio | 30.00 | 3.66 | | 0.890 | 97.72 | | |