Municipio de Pari
Estado de Sâo Paulo

ORÇAMENTO

OBJETO: Construção de Unidade Habitacional

CLIENTE: Fabio Costa

Data, 04/03/2015

TÉCNICO
José André Santos

Construção Civil MILTON & MILTON S.A
Construção Civil Milton & Milton S.A.
miltonmilton@gmail.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Construção Civil MILTON & MILTON S.A

Construção Civil Milton & Milton S.A.
miltonmilton@gmail.com

Nº Ordem CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA OBRA	DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
		P. Iguais	Comprim.	Larg.	H/peso		Unitário	TOTAL
	TRANSFERIR							
	OBRAS A PREÇO UNITÁRIO							
1 C.05.006A	Cimento armado acumulado em conformidade com a lei, com um diâmetro de máximo dos internos não superior a 35 mm., armado de estruturas (plintos, vigas de ligação vigas inversas, la ... esistência característica para a compressão depois de 28 dias de maturação, semelhante a 250 Kgs / sq.cm, em elevação.							
	Laje de fundação corpo A		15,00	8,000	0,600	72,00		
	a deduzir vazios	2,00	1,00	1,000	0,600	-1,20		
	Parcial m3					70,80		
	Laje de fundação corpo B		20,00	10,000	0,600	120,00		
	a deduzir vazios		1,00	1,000	0,600	-0,60		
		2,00	0,50	1,600	0,600	-0,96		
	Parcial m3					118,44		
	Somam positivos m3					192,00		
	Somam negativos m3					-2,76		
	SOMAM m3					189,24	83,95	15´886,70
	Parcial OBRAS A PREÇO UNITÁRIO euro							15´886,70
	T O T A L euro							15´886,70
	Data, 04/03/2015							
	Técnico José André Santos							
	A TRANSFERIR							