Commune de PARIS
Département de Paris

SOUS-DÉTAIL DES PRIX

OBJET : Construction d'un ensemble d'immeubles destinés à logements et à magasins dans le centre ville de la commune de Paris.

MAÎTRE D'OUVRAGE : Développement Parisien s.r.l.

Date, 04/03/2015

LE MAÎTRE D'ŒUVRE
Arch. Louis Le Blanc

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

N° Ordre TARIF	DESCRIPTION DES POSTES ET DES ÉLÉMENTS	Quantité	MONTANTS unitaire	MONTANTS TOTAL	R.
	REPORT				
	SOUS-DÉTAIL DES PRIX				
N° 1 B.03.031	Bétonnière de L 250. Caractéristiques:				
	- nombre d'années d'amortissement: n° = 6;				
	- nombre d'heures de travail par année: gg 220*h/g 8 = h 1840;				
	- consommation d'électricité: Kw ... le: l/h 1,200;				
	- consommation d'huile et graisses: Kg/h 0,100;				
	- taux: r = 7%;				
	- valeur de la machine = Euro 18075.99				
	ÉLÉMENTS:				
	(L) Amortissement (pr=0,59/5164,57*18075,99) pièce	1,000	2,06	2,06	
	(L) Prix des pièces de rechange (pr=0,17/5164,57*18075,99) pièce	1,000	0,59	0,59	
	(E) [A.01.002] Carburant diesel pour moteurs à combustion interne l	1,200	0,81	0,97	MT
	(E) [A.01.004] Huile de lubrification pour moteurs à combustion interne Kg	0,100	6,82	0,68	MT
	(L) Additif spécial pour huile de lubrification n.	1,000	0,07	0,07	
	(E) [A.02.001] Ouvrier spécialisé manutenzione ordinaria heures	0,600	11,00	6,60	MDO
	Total euro			10,97	
	Frais Généraux 14% euro			1,54	
	Total euro			12,51	
	Bénéfices entreprise 10% euro			1,25	
	TOTAL euro / heures			13,76	
N° 2 C.05.006A	Béton pour béton armé en fondation obligatoirement vibré ou pré vibré compris toutes sujétions prévues aux générales, exécuté conformément aux normes en vigueurs composé de galets ... es, dalles, radiers), et une résistance caractéristique à compression, après 28 jours, égale à 250 Kg/cm2, par dalles.				
	ÉLÉMENTS:				
	MATERIAUX				
	(E) [A.01.015A] Ciment portland R325 Kg	250,000	0,07	17,50	MT
	(E) [A.01.045C] Sable de carrière tamisé et lavé m3	0,400	22,47	8,99	MT
	(E) [A.01.036] Gravier pour béton m3	0,800	20,14	16,11	MT
	(E) [A.01.001] Eau m3	0,120	1,03	0,12	MT
	OUVRAGES et ENGINS				
	(E) [A.02.003] Ouvrier ordinaire heures	2,000	9,92	19,84	MDO
	(A) [B.03.031] Bétonnière de L 250. Caractéristiques:				
	- nombre d'années d' ... heures	0,400	10,97	4,39	AN
	Total euro			66,95	
	Frais Généraux 14% euro			9,37	
	Total euro			76,32	
	Bénéfices entreprise 10% euro			7,63	
	TOTAL euro / m3			83,95	

	À REPOTER				

N° Ordre TARIF	DESCRIPTION DES POSTES ET DES ÉLÉMENTS	Quantité	MONTANTS unitaire	MONTANTS TOTAL	R.
	REPORT				
	COÛTS ÉLÉMENTAIRES				
N° 3 A.01.001	Eau euro / m3			1,03	
N° 4 A.01.002	Carburant diesel pour moteurs à combustion interne euro / l			0,81	
N° 5 A.01.004	Huile de lubrification pour moteurs à combustion interne euro / Kg			6,82	
N° 6 A.01.015A	Ciment portland R325 euro / Kg			0,07	
N° 7 A.01.036	Gravier pour béton euro / m3			20,14	
N° 8 A.01.045C	Sable de carrière tamisé et lavé euro / m3			22,47	
N° 9 A.02.001	Ouvrier spécialisé euro / heures			11,00	
N° 10 A.02.003	Ouvrier ordinaire euro / heures			9,92	
	Date, 04/03/2015				
	Le Maître d'œuvre Arch. Louis Le Blanc				
	À REPOTER				