Commune de PARIS
Département de Paris

BESOINS DE CHANTIER

OBJET : Construction d'un ensemble d'immeubles destinés à logements et à magasins dans le centre ville de la commune de Paris.

MAÎTRE D'OUVRAGE : Développement Parisien s.r.l.

Date, 04/03/2015

LE MAÎTRE D'ŒUVRE
Arch. Louis Le Blanc

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

N° Ordre TARIF	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	Quantité	MONTANTS	
			unitaire	TOTAL
N° 1 C.05.006A	Béton pour béton armé en fondation obligatoirement vibré ou pré vibré compris toutes sujétions prévues aux générales, exécuté conformément aux normes en vigueurs composé de galets ... es, dalles, radiers), et une résistance caractéristique à compression, après 28 jours, égale à 250 Kg/cm2, par dalles. TOTAL m3	189,24	83,95	15´886,70

N° Ordre TARIF	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	Quantité	MONTANTS unitaire	MONTANTS TOTAL
	SOUS-DÉTAIL DES PRIX INCLUS			
N° 2 B.03.031	Bétonnière de L 250. Caractéristiques: - nombre d'années d'amortissement: n° = 6; - nombre d'heures de travail par année: gg 220*h/g 8 = h 1840; - consommation d'électricité: Kw ... le: l/h 1,200; - consommation d'huile et graisses: Kg/h 0,100; - taux: r = 7%; - valeur de la machine = Euro 18075.99 TOTAL heures	75,70	13,76	1´041,63

N° Ordre TARIF	DESCRIPTION DE L'ARTICLE		Quantité	MONTANTS unitaire	MONTANTS TOTAL
	COÛTS ÉLÉMENTAIRES				
N° 3 A.01.001	Eau	TOTAL m3	22,71	1,03	23,39
N° 4 A.01.002	Carburant diesel pour moteurs à combustion interne	TOTAL l	90,84	0,81	73,58
N° 5 A.01.004	Huile de lubrification pour moteurs à combustion interne	TOTAL Kg	7,57	6,82	51,63
N° 6 A.01.015A	Ciment portland R325	TOTAL Kg	47´310,00	0,07	3´311,70
N° 7 A.01.036	Gravier pour béton	TOTAL m3	151,39	20,14	3´048,99
N° 8 A.01.045C	Sable de carrière tamisé et lavé	TOTAL m3	75,70	22,47	1´700,98
N° 9 A.02.001	Ouvrier spécialisé	TOTAL heures	45,42	11,00	499,62
N° 10 A.02.003	Ouvrier ordinaire	TOTAL heures	378,48	9,92	3´754,52

Date, 04/03/2015

Le Maître d'œuvre
Arch. Louis Le Blanc