Commune de PARIS
Département de Paris

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

OBJET : Construction d'un ensemble d'immeubles destinés à logements et à magasins dans le centre ville de la commune de Paris.

MAÎTRE D'OUVRAGE : Développement Parisien s.r.l.

Date, 04/03/2015

LE MAÎTRE D'ŒUVRE
Arch. Louis Le Blanc

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

N° Ordre TARIF	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	DIMENSIONS				Quantité	MONTANTS	
		par.ég.	long.	larg.	H/poids		unitaire	TOTAL
	REPORT							
	TRAVAUX À PRIX UNITAIRE							
1 C.05.006A	Béton pour béton armé en fondation obligatoirement vibré ou pré vibré compris toutes sujétions prévues aux générales, exécuté conformément aux normes en vigueurs composé de galets ... es, dalles, radiers), et une résistance caractéristique à compression, après 28 jours, égale à 250 Kg/cm2, par dalles.							
	Dalle bâtisse A		15,00	8,000	0,600	72,00		
	déduire les baies	2,00	1,00	1,000	0,600	-1,20		
	Sous-total m3					70,80		
	Dalle bâtisse B		20,00	10,000	0,600	120,00		
	déduire les baies		1,00	1,000	0,600	-0,60		
		2,00	0,50	1,600	0,600	-0,96		
	Sous-total m3					118,44		
	Total positif m3					192,00		
	Total négatif m3					-2,76		
	TOTAL m3					189,24	83,95	15´886,70
	Sous-total TRAVAUX À PRIX UNITAIRE euro							15´886,70
	T O T A L euro							15´886,70
	Date, 04/03/2015							
	Le Maître d'œuvre Arch. Louis Le Blanc							
	À REPORTER							