Commune de PARIS
Département de Paris

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

OBJET : Construction d'un ensemble d'immeubles destinés à logements et à magasins dans le centre ville de la commune de Paris.

MAÎTRE D'OUVRAGE : Développement Parisien s.r.l.

Date, 04/03/2015

LE MAÎTRE D'ŒUVRE
Arch. Louis Le Blanc

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

N° Ordre TARIF	DÉSIGNATION DES TRAVAUX	DIMENSIONS				Quantité	MONTANTS	
		par.ég.	long.	larg.	H/poids		unitaire	TOTAL
	REPORT							
	TRAVAUX À PRIX UNITAIRE							
1 C.05.006A	Béton pour béton armé en fondation obligatoirement vibré ou pré vibré compris toutes sujétions prévues aux générales, exécuté conformément aux normes en vigueurs composé de galets ... es, dalles, radiers), et une résistance caractéristique à compression, après 28 jours, égale à 250 Kg/cm2, par dalles.							
	Dalle bâtisse A		15,00	8,000	0,600	72,00		
	déduire les baies	2,00	1,00	1,000	0,600	-1,20		
	Sous-total m3					70,80		
	Dalle bâtisse B		20,00	10,000	0,600	120,00		
	déduire les baies		1,00	1,000	0,600	-0,60		
		2,00	0,50	1,600	0,600	-0,96		
	Sous-total m3					118,44		
	Total positif m3					192,00		
	Total négatif m3					-2,76		
	TOTAL m3					189,24	83,95	15´886,70
	SOUS-DÉTAIL DES PRIX: C.05.006A							
	MATERIAUX							
	(E) [A.01.015A] Ciment portland R325 Kg					47´310,000	0,07	3´311,70
	(E) [A.01.045C] Sable de carrière tamisé et lavé m3					75,696	22,47	1´700,89
	(E) [A.01.036] Gravier pour béton m3					151,392	20,14	3´049,03
	(E) [A.01.001] Eau m3					22,709	1,03	23,39
	OUVRAGES et ENGINS							
	(E) [A.02.003] Ouvrier ordinaire heures					378,480	9,92	3´754,52
	(A) [B.03.031] Bétonnière de L 250. Caractéristiques:							
	- nombre d'années d'amortissement: n° = 6;							
	- nombre d'heures de travail par année: gg 220*h/g 8 = h 1840;							
	- consommation d'électricité: Kw 4 ou gazole: l/h 1,200;							
	- consommation d'huile et graisses: Kg/h 0,100;							
	- taux: r = 7%;							
	- valeur de la machine = Euro 18075.99 heures					75,696	10,97	830,39
	Total euro							12´669,92
	Frais Généraux 14% euro							1´773,79
	Total euro							14´443,71
	Bénéfices entreprise 10% euro							1´444,37
	Total euro							15´888,08
	Différence due aux arrondissements euro							-1,38
	Total euro							15´886,70
	Sous-total TRAVAUX À PRIX UNITAIRE euro							15´886,70
	T O T A L euro							15´886,70
	Date, 04/03/2015							
	Le Maître d'œuvre Arch. Louis Le Blanc							
	À REPORTER							15´886,70