Commune de PARIS
Département de Paris

ESTIMATION DES TRAVAUX

OBJET : Construction d'un ensemble d'immeubles destinés à logements et à magasins dans le centre ville de la commune de Paris.

MAÎTRE D'OUVRAGE : Développement Parisien s.r.l.

Date, 04/03/2015

LE MAÎTRE D'ŒUVRE
Arch. Louis Le Blanc

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Bureau d'études Bâtiments & Bâtiments
Rue de la Gare 999 - PARIS - tél. 01/554433 - email: bureau@batiments.com

N° Ordre TARIF	INDICATION DES TRAVAUX ET DES FOURNITURES	Quantité	MONTANTS unitaire	MONTANTS TOTAL
	REPORT			
	TRAVAUX À PRIX UNITAIRE			
1 C.05.006A	Béton pour béton armé en fondation obligatoirement vibré ou pré vibré compris toutes sujétions prévues aux générales, exécuté conformément aux normes en vigueurs composé de galets ... es, dalles, radiers), et une résistance caractéristique à compression, après 28 jours, égale à 250 Kg/cm2, par dalles.			
	TOTAL m3	189,24	83,95	15´886,70
	SOUS-DÉTAIL DES PRIX: C.05.006A			
	MATERIAUX			
	(E) [A.01.015A] Ciment portland R325 Kg	47´310,000	0,07	3´311,70
	(E) [A.01.045C] Sable de carrière tamisé et lavé m3	75,696	22,47	1´700,89
	(E) [A.01.036] Gravier pour béton m3	151,392	20,14	3´049,03
	(E) [A.01.001] Eau m3	22,709	1,03	23,39
	OUVRAGES et ENGINS			
	(E) [A.02.003] Ouvrier ordinaire heures	378,480	9,92	3´754,52
	(A) [B.03.031] Bétonnière de L 250. Caractéristiques:			
	- nombre d'années d'amortissement: n° = 6;			
	- nombre d'heures de travail par année: gg 220*h/g 8 = h 1840;			
	- consommation d'électricité: Kw 4 ou gazole: l/h 1,200;			
	- consommation d'huile et graisses: Kg/h 0,100;			
	- taux: r = 7%;			
	- valeur de la machine = Euro 18075.99 heures	75,696	10,97	830,39
	Total euro			12´669,92
	Frais Généraux 14% euro			1´773,79
	Total euro			14´443,71
	Bénéfices entreprise 10% euro			1´444,37
	Total euro			15´888,08
	Différence due aux arrondissements euro			-1,38
	Total euro			15´886,70
	Sous-total TRAVAUX À PRIX UNITAIRE euro			15´886,70
	T O T A L euro			15´886,70
	Date, 04/03/2015			
	Le Maître d'œuvre Arch. Louis Le Blanc			

	À REPORTER			