



Municipio de Badalona
Provincia de Barcelona

Pág. 1

PRESUPUESTO

OBJETO: Construcción de un complejo de edificios para viviendas y comercios en el centro de la ciudad de Barcelona

COMITENTE: Inversiones s.a.s

Fecha, 03/03/2015

EL TÉCNICO
Arq. Rafael Gonzalez

Estudio Técnico Palacios & Palacios

Nro.Ord. CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	DIMENSIONES				Cantidad	IMPORTES	
		Par. Igual:	Largo	Ancho	H/peso		Unitario	TOTAL
	T R A N S F E R I R							
	<u>OBRAS A PRECIO UNITARIO</u>							
1 C.05.006A	Conglomerado de hormigón para obras de cimentación y sub-cimentación (zapatas, losas, vigas corridas, plateas, y obras genéricas vertidas en apropiados encofrados y para estructuras normalmente o débilmente armadas) excluso el suministro, la mano de obra y la colocación de los armados; hecho con la proporción de 0.400 m3 de arena, 0.800 m3 de gravilla o pedrisco y de 250 Kg de cemento. Cimetación cuerpo A a deducir huecos		15,00 2,00	8,000 1,00	0,600 0,600	72,00 -1,20		
	Parcial m3					70,80		
	Cimetación cuerpo B a deducir huecos		20,00 2,00	10,000 0,50	0,600 0,600	120,00 -0,60 -0,96		
	Parcial m3					118,44		
	Suman positivos m3					192,00		
	Suman negativos m3					-2,76		
	SUMAN m3					189,24	83,95	15'886,70
	Parcial OBRAS A PRECIO UNITARIO euro							15'886,70
	T O T A L euro							15'886,70
	Fecha, 03/03/2015							
	El Técnico Arq. Rafael Gonzalez							
	----- -----							
	A T R A N S F E R I R							