

pag. 1

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

OGGETTO:

Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

**COMMITTENTE:** 

Sviluppo Milanese s.r.l.

**IMPRESA:** 

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. \_\_\_\_ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Ivo Responsabile

sunio italia kikwi a kakw

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com



Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 1A.02b 07/10/2015	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza allo schiacciamento oltre a 40 Kg/cm2, e fino a 80 Kg/cm2 asciutte o bagnate, anche se miste e eseguito a mano, su esplicita disposizione della Direzione Lavori, e compreso il carico a mano sul mezzo di trasporto.							
	SOMMANO m3	1	2	168,00		38,79	6′516,72	
2 09.0420	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m a + 1 m sopra il piano di campagna per opere di fognatura							
07/10/2015	compreso disarmo. SOMMANO m2	1	2	22,50		20,14	453,15	
3 01.001a 07/10/2015	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi per fondazione							
	SOMMANO m3	1	2	6,75		21,66	146,21	
4 1M.07 07/10/2015	Manto impermeabile a caldo, su superfici piane, inclinate o curve, eseguito con due strati di cartonfeltro bitumanto del peso cadauno non inferiore di Kg 1,200 per metro quadrato a ventuali colli di raccordo con pareti verticali, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto.							
	SOMMANO m2	1	2	15,50		7,44	115,32	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						7′231,40	
	A DIDORTARE						7/221 40	
	A RIPORTARE						7′231,40	



Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

pag. 3

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						7′231,40	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 245 720,35 - 100%)							
5 001.002.001 07/10/2015	Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione ${\bf SOMMANO~\%} \\ aliquote$		3	35,00		10′037,68 (4,085%)	3′513,19 (1,430%)	
6 001.007.001 07/10/2015	Fabbricato A - Impermeabilizzazione - Strutture di fondazione SOMMANO % $a liquote$		3	33,00		742,08 (0,302%)	244,89 (0,100%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						3 758,08 (1,529%)	
	TOTALE euro						10′989,48	
	Data, 07/10/2015							
	<b>L'Impresa</b> La Costruttoria s.r.l.							
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Valerio Direttorio							
	In data 07/10/2015 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro							8′800,0
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Valerio Direttorio							
	A RIPORTARE						10′989,48	8′800,00